ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน

(Terms of Reference : TOR)

การจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐

---

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ตั้งอยู่เลขที่ ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชนที่มาติดต่องานกับสำนักงาน กสทช. และอาคารสำนักงานต่างๆ ได้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเป็นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่องาน โดยมีการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปี ๒๕๖๙ ตามสัญญาเลขที่ ๘๖๙๐๐๘๑ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๘๐,๒๘๖.๘๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสองร้อยแปดสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) ดังนั้น เพื่อการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคารต่างๆ ของสำนักงาน กสทช. และเครื่องปรับอากาศภายนอกของสำนักงาน กสทช. ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๒.๒ เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนการอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ผู้มาติดต่องาน

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานที่กำหนด ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนแนวปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ตามที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddnig)

๔. ขอบเขตการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างต้องดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนัก/ส่วนงานต่างๆ และภายนอกของสำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

๔.๑ จำนวน/ชนิด/ประเภทเครื่องปรับอากาศที่ต้องบำรุงรักษา และสถานที่ติดตั้ง ได้แก่

๔.๑.๑ จำนวน/ชนิด/ประเภทเครื่องปรับอากาศ ได้แก่

๔.๑.๑.๑ แบบแยกส่วน (Split Type) ขนาด ๙,๐๐๐ – ๒๕,๐๐๐ BTU จำนวน ๒๑๓ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (Wall Type) จำนวน ๖๘ เครื่อง

๒) เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้า (Ceiling Suspended Type) จำนวน ๙๕ เครื่อง

๓) เครื่อง ...

๓) เครื่องปรับอากาศ ชนิดซ่อนในฝ้าต่อท่อลม (Concealed Type) จำนวน ๓๔ เครื่อง

๔) เครื่องปรับอากาศ ชนิดฝังฝ้ากระจายลมสี่ทิศทาง (Cassette Type) จำนวน ๑๖ เครื่อง

๔.๑.๑.๒ แบบแยกส่วน (Split Type) ขนาด ๒๕,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ BTU จำนวน ๒๗๗ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (Wall Type) จำนวน ๓ เครื่อง

๒) เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้า (Ceiling Suspended Type) จำนวน ๑๑๙ เครื่อง

๓) เครื่องปรับอากาศ ชนิดซ่อนในฝ้าต่อท่อลม (Concealed Type) จำนวน ๑๓๔ เครื่อง

๔) เครื่องปรับอากาศ ชนิดฝังฝ้ากระจายลมสี่ทิศทาง (Cassette Type) จำนวน ๑๗ เครื่อง

๕) เครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น (Floor Standing Type) จำนวน ๔ เครื่อง

๔.๑.๑.๓ แบบแยกส่วน (Split Type) ขนาด ๕๐,๐๐๑ – ๑๐๐,๐๐๐ BTU จำนวน ๓๙ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้า (Ceiling Suspended Type) จำนวน ๔ เครื่อง

๒) เครื่องปรับอากาศ ชนิดซ่อนในฝ้าต่อท่อลม (Concealed Type) จำนวน ๒๐ เครื่อง

๓) เครื่องปรับอากาศ ชนิดฝังฝ้ากระจายลมสี่ทิศทาง (Cassette Type) จำนวน ๕ เครื่อง

๔) เครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น (Floor Standing Type) จำนวน ๑๐ เครื่อง

๔.๑.๑.๔ แบบแยกส่วน (Split Type) ขนาด ๑๐๐,๐๐๑ – ๑๕๐,๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เครื่องปรับอากาศ ชนิดซ่อนในฝ้าต่อท่อลม (Concealed Type) จำนวน ๒ เครื่อง

๔.๑.๑.๕ แบบแยกส่วน (Split Type) ขนาด ๑๕๐,๐๐๑ – ๓๐๐,๐๐๐ BTU จำนวน ๖ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) เครื่องปรับอากาศ ชนิดซ่อนในฝ้าต่อท่อลม (Concealed Type) จำนวน ๒ เครื่อง

๒) เครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น (Floor Standing Type) จำนวน ๔ เครื่อง

๔.๑.๑.๖ งานล้างพัดลมระบายอากาศเครื่องฟอกอากาศที่ติดตั้งบริเวณฝ้าเพดานและผนัง รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๓๗ เครื่อง ซึ่งมีสถานที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศของสำนักงาน กสทช. จำนวน ๔ แห่ง ตามข้อ ๔.๑.๒

๔.๑.๒ สถานที่ ...

๔.๑.๒ สถานที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

๔.๑.๒.๑ อาคารภายในสำนักงาน กสทช. ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) ได้แก่

(๑) อาคาร ๑ (อาคารอำนวยการ)

(๒) อาคาร ๒

(๓) อาคาร ๓

(๔) อาคาร ๔

(๕) อาคาร ๕ (อาคารหอประชุม)

(๖) อาคาร ๖ (อาคารโรงอาหาร)

(๗) อาคาร ๗ (อาคารที่จอดรถ)

(๘) ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฯ และศูนย์สายลม

(๙) ตู้คอนเทนเนอร์หลังอาคาร ๔

(๑๐) ตู้คอนเทนเนอร์สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน กสทช.

(๑๑) ตู้คอนเทนเนอร์โครงการหลวง และป้อมยามทางเข้าสำนักงาน กสทช.

๔.๑.๒.๒ อาคารธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (อาคารเอ็กซิม) เลขที่ ๑๑๙๓ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ได้แก่

(๑) ชั้น ๒๐

(๒) ชั้น ๒๑

(๓) ชั้น ๒๒

๔.๑.๒.๓ อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ ชั้น ๒ เลขที่ ๔๐๔ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

๔.๑.๒.๔ อาคารมนริริน ชั้น ๒ และ ๔ เลขที่ ๖๐/๑ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โดยมีรายละเอียดจำนวนและสถานที่ติดตั้งแต่ละอาคารตามรายละเอียดแนบท้ายขอบเขตของงาน ภาคผนวก ๑

๔.๒ งานบริการบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน (Preventive Maintenance : PM)

๔.๒.๑ การบริการประจำวัน (วันละประมาณ ๒๘ เครื่อง) ตามวันเวลาของทางราชการ

๔.๒.๑.๑ ทำความสะอาดแผงกรองอากาศ และหน้ากาก

๔.๒.๑.๒ ตรวจเช็คการทำงานของชุดควบคุมอุณหภูมิ

๔.๒.๑.๓ ตรวจเช็ดอุปกรณ์ปรับทิศทางลม

๔.๒.๑.๔ ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟ และหน้าสัมผัสไฟฟ้า

๔.๒.๑.๕ ตรวจเช็คการกินกระแสของมอเตอร์พัดลม และคอมเพรสเซอร์

๔.๒.๑.๖ ตรวจเช็คระดับเสียง พร้อมปรับแต่ง (กรณีมีเสียงดัง)

๔.๓ การบริการทุก ๓ เดือน/ครั้ง/เครื่อง (ล้างย่อย)

๔.๓.๑ เครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit)

๔.๓.๑.๑ ล้างแผงกรองอากาศด้วยน้ำให้สะอาด(๒) ล้างคอยล์เย็น โดยใช้พัดลมแรงดันสูง หรือเครื่องดูดฝุ่น

๔.๓.๑.๒ กำจัดฝุ่น หรือหยากไย่ที่อยู่ภายในห้องเครื่องเป่าลมเย็น

๔.๓.๑.๓ ทำความสะอาดตัวเครื่องเป่าลมเย็นด้วยผ้าสะอาดชุบน้ำ หรือเช็ดด้วยน้ำยาเคมี

๔.๓.๑.๔ ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งให้น้ำไหลได้สะดวก

๔.๓.๑.๕ วัดกระแส ...

๔.๓.๑.๕ วัดกระแสมอเตอร์พัดลม

๔.๓.๒ เครื่องควบแน่น (Condensing Unit)

๔.๓.๒.๑ ทำความสะอาดคอยล์ร้อน โดยใช้พัดลมแรงดันสูงหรือเครื่องดูดฝุ่น

๔.๓.๒.๒ ถอดล้างถาดรับน้ำทิ้ง

๔.๓.๒.๓ ตรวจปริมาณน้ำยา (ไซด์กลาส)

๔.๓.๒.๔ วัดกระแสไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์ และของมอเตอร์พัดลม

๔.๓.๒.๕ ขันปรับแต่งขั้วสายจุดต่อสายไฟฟ้าขั้วหลัก ของ Compressor ให้แน่นทุกตัว

๔.๓.๒.๖ ตรวจสอบรอยรั่วของท่อต่างๆ

๔.๓.๓ เปลี่ยนฟิลเตอร์กรองอากาศ ทุกๆ ๓ เดือน โดยฟิลเตอร์กรองอากาศต้องเป็นชนิดที่สามารถกรอง PM ๒.๕ ติดตั้งผสมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่แผงกรองอากาศ

๔.๔ การบริการทุก ๖ เดือน/ครั้ง (ล้างใหญ่) นอกจากการบริการที่ทำในทุกๆ ๓ เดือน แล้วต้องทำการบริการเพิ่มเติมโดยมีรายการ ดังนี้

๔.๔.๑ เครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit)

๔.๔.๑.๑ ถอดล้างถาดรับน้ำทิ้ง

๔.๔.๑.๒ เป่าท่อน้ำทิ้งให้น้ำไหลได้สะดวก

๔.๔.๑.๓ เช็ดถูทำความสะอาดกรงล้อ และตัวพัดลม

๔.๔.๑.๔ หยอดหรืออัดน้ำมันหล่อลื่น หรือจารบีที่มอเตอร์

๔.๔.๑.๕ ขันพัดลมให้แน่น

๔.๔.๑.๖ ขันมู่เลให้แน่น และปรับความตึงของสายพาน (ถ้ามี)

๔.๔.๑.๗ ตรวจสอบชุดควบคุมอุณหภูมิอีเล็กทรอนิกส์ ปรับแต่งอุณหภูมิ

๔.๔.๑.๘ ทำความสะอาดตัวเครื่องเป่าลมเย็นด้วยผ้าสะอาดชุบน้ำหรือเช็ดด้วยน้ำยาเคมี

๔.๔.๒ เครื่องควบแน่น (Condensing Unit)

๔.๔.๒.๑ ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เครื่องด้วยแปรงหรือเครื่องดูดฝุ่น

๔.๔.๒.๒ เช็ดถูทำความสะอาดใบพัดลม และมอเตอร์

๔.๔.๒.๓ หยอด หรืออัดน้ำมันหล่อลื่น หรือจารบี ที่มอเตอร์

๔.๔.๒.๔ ขัน ปรับแต่งพัดลมให้แน่น

๔.๔.๒.๕ ตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ

๔.๔.๒.๖ ตรวจวัดค่าความดันน้ำยาด้านสูง และด้านต่ำ

๔.๔.๒.๗ ทำความสะอาดตัวเครื่องควบแน่นด้วยผ้าสะอาดชุบน้ำ

๔.๕ งานบริการแก้ไขข้อขัดข้อง (Corrective Maintenance : CM)

๔.๕.๑ เมื่อเครื่องปรับอากาศขัดข้อง ชำรุดใช้งานไม่ได้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเข้าตรวจเช็กหาสาเหตุ และทำการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ภายใน ๕ วัน นับแต่วันและเวลาที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง

๔.๕.๒ กรณีเกิดการชำรุดเสียหายกับชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์หลักและต้องรอการสั่งอะไหล่หรืออุปกรณ์นั้นเพื่อทำการเปลี่ยนทดแทน ผู้รับจ้างต้องเสนอรายการชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์นั้นพร้อมราคาค่าอะไหล่และค่าซ่อมแซมต่อผู้ว่าจ้างภายในวันทำการถัดไปหลังจากวันที่ตรวจพบความชำรุดขัดข้องนั้น เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติซ่อมแซมตามระเบียบของผู้ว่าจ้างต่อไปเป็นรายครั้ง โดยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมดังกล่าวไม่รวมอยู่ในค่าบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาตามสัญญา ยกเว้นรายการเครื่องปรับอากาศที่ยังอยู่ในระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องของแต่ละรายการ นั้นๆ

๔.๕.๓ กรณี ...

๔.๕.๓ กรณีการชำรุดเสียหายตามข้อ ๔.๕.๒ ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาอนุมัติซ่อมแซมตามระเบียบของผู้ว่าจ้าง โดยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมดังกล่าวไม่รวมอยู่ในค่าบริการซ่อมเซมบำรุงรักษาตามสัญญา

๔.๖ บุคลากรปฏิบัติงานตามขอบเขตของการดำเนินงาน มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๖.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดส่งช่างเทคนิค จำนวน ๔ คน และหัวหน้าช่างเทคนิค จำนวน ๑ คน เข้ามาปฏิบัติงานเป็นประจำที่สำนักงาน กสทช.

๔.๖.๒ ความรู้พื้นฐานไม่ต่ำกว่าระดับ ม.๖ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศ

๔.๖.๓ มีประสบการณ์ในการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ใช้งานในสำนักงาน

๔.๖.๓.๑ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี สำหรับช่างเทคนิค

๔.๖.๓.๒ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี สำหรับหัวหน้าช่างเทคนิค

๔.๖.๔ วัน และเวลาปฏิบัติงานตามขอบเขตของงาน มีรายละเอียดดังนี้

๔.๖.๔.๑ วันปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันเสาร์

๔.๖.๔.๒ เวลาปฏิบัติงาน ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.

๔.๖.๔.๓ วันหยุดทำการ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

๔.๖.๕ ช่างเทคนิคและหัวหน้าช่างเทคนิคต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่สะอาดเรียบร้อย ทั้งผู้ที่ต้องมาปฏิบัติงานประจำทุกวันและผู้ที่มาเป็นครั้งคราว

๔.๖.๖ ผู้รับจ้างต้องส่งประวัติช่างเทคนิคและหัวหน้าช่างเทคนิคให้ผู้ว่าจ้างก่อนวันเริ่มปฏิบัติงาน หากมีการเปลี่ยนแปลงตัวช่างเทคนิคและหัวหน้าช่างเทคนิค ต้องแจ้งผู้ว่าจ้างทันที พร้อมทั้งส่งประวัติของช่างเทคนิคหรือหัวหน้าช่างเทคนิคคนใหม่ให้ผู้ว่าจ้างก่อนหรือในวันที่เข้ามาปฏิบัติงาน

๔.๗ การจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้จัดทำเป็นรายเดือน โดยจำแนกรายงาน และตามประเภทงานบริการบำรุงรักษาตามข้อ ๔.๒, ๔.๓, ๔.๔ และจำแนกตามอาคารตามข้อ ๔.๑.๒ ซึ่งแสดงรายละเอียดการบำรุงรักษา (Check List) และการซ่อมแซมแก้ไขข้อขัดข้อง (ถ้ามี) พร้อมหลักฐานการบันทึกวันเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตามข้อ ๔.๖

๔.๘ ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานผลการบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำเดือน โดยต้องแสดงรายละเอียดงานบริการบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) และงานบริการแก้ไขข้อขัดข้อง (Corrective Maintenance : CM) (ถ้ามี) โดยต้องส่งรายงานให้ผู้ว่าจ้างภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

๔.๙ ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุ ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ ที่ต้องดำเนินงานตามขอบเขตของงานนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของค่าพัสดุที่ใช้งานจ้างนั้น โดยต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุดังกล่าวตามแผนที่กำหนดแนบท้ายขอบเขตของงานนี้ในภาคผนวก ๒ ส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

๕.๑ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามขอบเขตงานที่กำหนดโดยเคร่งครัด หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อ ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญา และทำการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่มาดำเนินงานแทน กรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดให้พนักงานของผู้รับจ้างการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจนกว่าผู้ว่าจ้าง จะจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่มาดำเนินงานแทนได้ ทั้งนี้ หากวงเงินในการจ้างใหม่สูงกว่าเดิม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ในส่วนที่เกินวงเงินเดิม

๕.๒ ผู้รับจ้างต้องรับรองว่า ช่างเทคนิคและหัวหน้าช่างเทคนิคที่ส่งมาปฏิบัติงานนั้น เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคหรือมีภาวะอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน โดยมีเอกสาร

หลักฐาน ...

หลักฐานนำมาแสดง มีประวัติดีมีความซื่อสัตย์สุจริต และผ่านการฝึกอบรมของผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้ว และผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม และสารเสพติด จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อพร้อมประวัติและหลักฐานคุณสมบัติของพนักงานให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนวันทำสัญญา และหากมีการเปลี่ยนแปลง ก็ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนมาทำงานทุกครั้ง ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเครื่องแบบปฏิบัติงานที่เป็นแบบและมาตรฐานเดียวกัน และในระหว่างปฏิบัติงานจะต้องติดป้ายชื่อประจำตัวทุกคนตามที่ผู้ว่าจ้างออกให้

๕.๓ ช่างเทคนิคและหัวหน้าช่างเทคนิคของผู้รับจ้างที่ส่งไปปฏิบัติงานตามขอบเขตงาน ถือเป็นลูกจ้างของผู้รับจ้างฝ่ายเดียว ผู้รับจ้างมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติต่อพนักงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือกฎหมายอื่น รวมถึงประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกประการ ทั้งนี้ รวมถึงการได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตในขณะปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งสิ้น

๕.๔ ในกรณีช่างเทคนิคและหัวหน้าช่างเทคนิคของผู้รับจ้างได้รับการอนุญาตให้ลาตามสิทธิที่พึงได้ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องจัดช่างเทคนิคหรือหัวหน้าช่างเทคนิคสำรองไปปฏิบัติงานทดแทนเพื่อให้มีจำนวนครบถ้วนตามที่กำหนด จนกว่าช่างเทคนิคหรือหัวหน้าช่างเทคนิคนั้นจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ทั้งนี้ ช่างเทคนิคหรือหัวหน้าช่างเทคนิคสำรองต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ ๔.๖.๒ ด้วย

๕.๕ ในกรณีที่ช่างเทคนิคหรือหัวหน้าช่างเทคนิคของผู้รับจ้างได้กระทำไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ อันเป็นเหตุให้เกิดการชำรุดสูญหายหรือเสียหายแก่วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ยานพาหนะ อาคารสถานที่และสิ่งอื่น ซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงานของผู้ว่าจ้าง เป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในเวลาหรือนอกเวลาปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทุกกรณี ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ ผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินให้แก่พนักงานของผู้รับจ้างไม่ต่ำกว่ากฎหมายแรงงานกำหนด ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติและจัดให้มีสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายประกันสังคมแก่พนักงานของผู้รับจ้างตลอดระยะการปฏิบัติงาน โดยต้องส่งเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ให้สำนักงาน กสทช. ทราบหลังจากที่มีการส่งเงินเข้ากองทุนเรียบร้อยแล้วภายใน ๓ วันทำการ

๕.๗ ผู้รับจ้างต้องให้ช่างเทคนิคและหัวหน้าช่างเทคนิคมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปี แม้จะเป็นพนักงานที่ยังทำงานให้แก่ผู้รับจ้างไม่ครบระยะเวลา ๑ ปี ก็ตาม โดยให้ช่างเทคนิคและหัวหน้าช่างเทคนิคที่ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน มีสิทธิหยุดพักผ่อนได้ไม่น้อยกว่า ๒ วันทำการ

๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๗๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๗๐ รวม ๑๒ เดือน

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

สำนักงาน กสทช. จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. วงเงินงบประมาณ

ภายในวงเงิน ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี ๒๕๗๐ รายจ่ายเกี่ยวกับการจัดการและบริหารองค์กร ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ ของสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ทั้งนี้ จะลงนามผูกพันในสัญญาได้ก็ต่อเมื่องบประมาณประจำปี ๒๕๗๐ ได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก กสทช. และมีผลบังคับใช้แล้วเท่านั้น

๙. งวดงาน ...

๙. งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดๆ ละเท่าๆ กัน รวม ๑๒ งวด โดยจะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบรายงานผลการบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศตามข้อ ๔.๗ เป็นงวดๆ ละหนึ่งเดือน รวม ๑๒ งวด ทั้งนี้ การจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องเร่งจัดทำเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของสำนักงาน กสทช. หากผู้รับจ้างส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานล่าช้าและเป็นเหตุให้การตรวจรับงานและการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาต้องล่าช้าออกไป ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อค่าจ้างของพนักงานของผู้รับจ้างและจะยกเหตุการจัดส่งรายงานล่าช้าเป็นเหตุให้เลื่อนหรือชะลอการจ่ายเงินค่าจ้างแก่พนักงานของผู้รับจ้างมิได้ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ในกรณีค่าจ้างแต่ละเดือนเป็นเศษทศนิยมและไม่ลงตัวเท่ากันทุกเดือน ให้ปัดเศษแต่ละงวดไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย

๑๐. อัตราค่าปรับ

๑๐.๑ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญา และผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะที่ระงับเกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้อีกด้วย

๑๐.๒ กรณีไม่มีช่างเทคนิคหรือหัวหน้าช่างเทคนิคของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวนในวันใดผู้รับจ้างยอมให้หักเงินค่าจ้างในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่ไม่มีช่างเทคนิคหรือหัวหน้าช่างเทคนิคมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวนเป็นต้นไป จนกว่าจะมีช่างเทคนิคหรือหัวหน้าช่างเทคนิคมาปฏิบัติงานครบจำนวน

๑๐.๓ กรณีช่างเทคนิคหรือหัวหน้าช่างเทคนิคของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงาน หรือผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานทดแทนได้ครบจำนวนตามสัญญา นอกจากจะต้องถูกปรับตามอัตราที่กำหนดตามข้อ ๑๐.๒ แล้ว ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเพิ่มในอัตรา ดังนี้

(๑) หัวหน้าช่างเทคนิค วันละ ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยาทถ้วน)

(๒) ช่างเทคนิค วันละ ๓๕๐.๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ต่อคน

๑๐.๔ กรณีช่างเทคนิคหรือหัวหน้าช่างเทคนิคของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานสายหลังเวลาเริ่มปฏิบัติงานหรือเลิกงานก่อนเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างยินยอมให้สำนักงาน กสทช. ปรับในอัตราชั่วโมงละ ๕๐.๐๐ บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ต่อคนต่อครั้ง เศษของชั่วโมงคิดเป็น ๑ ชั่วโมง ทั้งนี้หากช่างเทคนิคหรือหัวหน้าช่างเทคนิคของผู้รับจ้างมาสายเกิน ๓ ชั่วโมง ให้ถือว่าไม่มาปฏิบัติงาน

๑๐.๕ ค่าปรับดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะหักจากค่าจ้างที่ต้องจ่ายแต่ละงวด

๑๐.๖ กรณีสำนักงาน กสทช. มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์สำนักงานฯ หรือเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นเหตุให้ระยะเวลาการจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาดำเนินงานตามขอบเขตของงานนี้ สำนักงาน กสทช. จะปรับลดระยะเวลาดำเนินงานลงตามความเป็นจริงและความเหมาะสม โดยถืออัตราค่าจ้างบริการอัตรารายเดือนที่เสนอไว้เป็นอัตราปรับลดค่าจ้างบริการลงตามระยะเวลาจ้างบำรุงรักษาจริง

๑๑. เงื่อนไข ...

๑๑. เงื่อนไขข้อกำหนดอื่นๆ

๑๑.๑ สำนักงาน กสทช. ไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างมีการจ้างช่วงงานหรือโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากสำนักงาน กสทช. ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสำนักงาน กสทช.

๑๑.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดทำรายละเอียดแจกแจงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามรายการหรือหัวข้อต่างๆ ที่กำหนดในรายละเอียดของขอบเขตของงานที่จ้าง และราคาต่อหน่วย (ถ้ามี) เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลฯ

๑๑.๓ สำนักงาน กสทช. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสมและเท่าที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ โดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วันทำการก่อนกำหนด และหากการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลต่อค่าจ้างให้ถือเอาอัตราค่าจ้างตามรายละเอียดที่ตกลงไว้ในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง

๑๑.๔ การพิจารณาอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ หรือวินิจฉัยใดที่เกี่ยวกับการทำงานตามขอบเขตของงานนี้ให้เป็นไปตามอำนาจของสำนักงาน กสทช. หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่สำนักงาน กสทช. แต่งตั้งขึ้น

๑๑.๕ กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถเริ่มงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากสำนักงาน กสทช. ไม่สามารถจัดจ้างได้ทันตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวสำนักงาน กสทช. ขอสงวนสิทธิ์ปรับลดระยะเวลาและวงเงินในสัญญาลงตามข้อเท็จจริงที่ลดลง

๑๑.๖ ผู้รับจ้างต้องทำสัญญากับสำนักงาน กสทช. ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงาน กสทช. โดยกำหนดให้ยืนยันราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันที่เสนอราคา

๑๑.๗ ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามที่แนบในภาคผนวก ๓ พร้อมกับการส่งมอบงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบด้วย

๑๑.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดทำแผนการดำเนินงานให้บรรลุความสำเร็จตามขอบเขตของงานภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา โดยแสดงรายละเอียดแผนการดำเนินการและร้อยละของความสำเร็จของงานแต่ละเดือน ส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เพื่อกำกับและติดตามความก้าวหน้าในผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานดังกล่าวสำนักงาน กสทช. ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

****

รายการเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสำนักงาน กสทช.				
ลำดับ	ยี่ห้อ	ขนาด BTU	แบบ/ชนิด	สถานที่ติดตั้ง
1	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	9000	แบบติดผนัง	อาคารอำนวยการ ชั้น B (สำนัก บภ. Call Center 1200 ห้องครัว)
2	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	9000	แบบติดผนัง	อาคารอำนวยการ ชั้น B (สำนัก บภ. ห้อง Call Center 1200)
3	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	9000	แบบติดผนัง	อาคารอำนวยการ ชั้น B (Call Center 1200 ห้อง อบภ.)
4	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	9000	แบบติดผนัง	อาคารอำนวยการ ชั้น B (สำนัก บภ. Call Center 1200)
5	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	9000	แบบติดผนัง	อาคารอำนวยการ ชั้น B (สำนัก บภ. Call Center 1200)
6	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	9000	แบบติดผนัง	อาคารอำนวยการ ชั้น B (สำนัก บภ. Call Center 1200)
7	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	9000	แบบติดผนัง	อาคารอำนวยการ ชั้น B (สำนัก บภ. Call Center 1200)
8	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	18000	แบบติดผนัง	อาคารอำนวยการ ชั้น B (สำนัก บภ. Call Center 1200)
9	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	18000	แบบติดผนัง	อาคารอำนวยการ ชั้น B (สำนัก บภ. Call Center 1200)
10	ยี่ห้อ SUMSUNG	9000	แบบติดผนัง	อาคารอำนวยการ ชั้น B (สำนัก บภ. Call Center 1200)
11	ยี่ห้อ DAIKIN	15000	แบบติดผนัง	อาคารอำนวยการ ชั้น B (Call Center 1200 ห้อง Operator)
12	ยี่ห้อ TASAKI	19300	แบบแขวน	อาคารอำนวยการ ชั้น B (สำนัก อบ. ห้องควบคุม CCTV)
13	ยี่ห้อ TASAKI	19300	แบบแขวน	อาคารอำนวยการ ชั้น B (สำนัก อบ. ห้องควบคุม CCTV)
14	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	36000	แบบแขวน	อาคารอำนวยการ ชั้น B (สำนัก พย. ห้องคลังพัสดุ 1)
15	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	38200	แบบแขวน	อาคารอำนวยการ ชั้น B (สำนัก พย. ห้องเก็บของคลังพัสดุ 1)
16	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	37000	แบบแขวน	อาคารอำนวยการ ชั้น B (สำนัก พย. ห้องเก็บของคลังพัสดุ 2)
17	ยี่ห้อ STAR AIR	18000	แบบแขวน	อาคารอำนวยการ ชั้น B (ห้องพนักงานขับรถ)
18	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	18000	แบบแขวน	อาคารอำนวยการ ชั้น B (Call Center 1200 ห้อง Operator)
19	ยี่ห้อ STAR AIR	12500	แบบแขวน	อาคารอำนวยการ ชั้น B (ห้องไฟฟ้า)
20	ยี่ห้อ TRANE	25000	แบบแขวน	อาคารอำนวยการ ชั้น B (ห้องไฟฟ้า)
21	ยี่ห้อ CENTRAL AIR	60000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น B
22	ยี่ห้อ CARRIER	12000	แบบติดผนัง	อาคารอำนวยการ ชั้น B (สำนัก อบ. ห้องควบคุม CCTV (ห้อง SERVER
23	ยี่ห้อ CARRIER	12000	แบบติดผนัง	อาคารอำนวยการ ชั้น B (สำนัก อบ. ห้องควบคุม CCTV (ห้อง SERVER
24	ยี่ห้อ Haier	24000	แบบสี่ทิศทาง	ห้องผลิตเอกสาร
25	ยี่ห้อ Haier	24000	แบบสี่ทิศทาง	ห้องผลิตเอกสาร
26	ยี่ห้อ HITACHI	25000	แบบติดผนัง	ห้องปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนัก บบ.
27	ยี่ห้อ CARRIER	64000	แบบตู้ตั้งพื้น	อาคารอำนวยการ ชั้น 1 (ห้องโถงรับรอง (แอร์เคลื่อนที่))
28	ยี่ห้อ CARRIER	64000	แบบตู้ตั้งพื้น	อาคารอำนวยการ ชั้น 1 (ห้องโถงรับรอง (แอร์เคลื่อนที่))
29	ยี่ห้อ TRANE	100000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 1 (ห้องรับรองสำหรับแขกพิเศษ)
30	ยี่ห้อ TRANE	100000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 1 (ห้องรับรองสำหรับแขกพิเศษ)
31	ยี่ห้อ UNI-AIRE	50000	แบบเปลือย	ห้องรับรอง
32	ยี่ห้อ UNI-AIRE	60000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 1
33	ยี่ห้อ UNI-AIRE	60000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 1
34	ยี่ห้อ UNI-AIRE	60000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 1
35	ยี่ห้อ UNI-AIRE	60000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 1
36	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	25000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 1 (สำนัก สบ.)
37	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	25000	แบบติดผนัง	อาคารอำนวยการ ชั้น 1 (สำนัก สบ.)
38	ยี่ห้อ UNI-AIRE	50000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 1
39	ยี่ห้อ TRANE	15000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 1
40	ยี่ห้อ TRANE	24000	แบบแขวน	อาคารอำนวยการ ชั้น 1 (ห้องไฟฟ้า)
41	ยี่ห้อ STAR AIR	26000	แบบแขวน	อาคารอำนวยการ ชั้น 2 (ห้องไฟฟ้า)
42	ยี่ห้อ UNI-AIRE	39000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 2
43	ยี่ห้อ UNI-AIRE	39000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 2
44	ยี่ห้อ UNI-AIRE	39000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 2

รายการเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสำนักงาน กสทช.				
ลำดับ	ยี่ห้อ	ขนาด BTU	แบบ/ชนิด	สถานที่ติดตั้ง
45	ยี่ห้อ UNI-AIRE	39000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 2
46	ยี่ห้อ UNI-AIRE	50000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 2 (ห้องประชุม)
47	ยี่ห้อ UNI-AIRE	50000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 2
48	ยี่ห้อ UNI-AIRE	60000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 2
49	ยี่ห้อ UNI-AIRE	60000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 2
50	ยี่ห้อ UNI-AIRE	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 2 (ทางเชื่อมหอประชุม)
51	ยี่ห้อ UNI-AIRE	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 2 (ทางเชื่อมหอประชุม)
52	ยี่ห้อ UNI-AIRE	39000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 2
53	ยี่ห้อ UNI-AIRE	39000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 2
54	ยี่ห้อ UNI-AIRE	40000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 2
55	ยี่ห้อ DAIKIN	21000	แบบติดผนัง	อาคารอำนวยการ ชั้น 2 (สำนัก กบ. ห้องควบคุม)
56	ยี่ห้อ TRANE	30000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 3
57	ยี่ห้อ TRANE	25000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 3
58	ยี่ห้อ TRANE	30000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 3
59	ยี่ห้อ TRANE	30000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 3
60	ยี่ห้อ UNI-AIRE	50000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 3 (ห้องผู้สื่อข่าว)
61	ยี่ห้อ UNI-AIRE	60000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 3
62	ยี่ห้อ UNI-AIRE	50000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 3 (ห้องประชุม)
63	ยี่ห้อ UNI-AIRE	60000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 3 (ห้องประชุม)
64	ยี่ห้อ UNI-AIRE	60000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 3
65	ยี่ห้อ UNI-AIRE	60000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 3
66	ยี่ห้อ UNI-AIRE	60000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 3
67	ยี่ห้อ UNI-AIRE	50000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 3
68	ยี่ห้อ STAR AIR	26000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 3 (ห้องไฟฟ้า)
69	ยี่ห้อ MITSUBISHI	18000	แบบแขวน	อาคารอำนวยการ ชั้น 3 (ห้อง รสทช.สุทธิศักดิ์ฯ)
70	ยี่ห้อ Haier	48000	แบบสี่ทิศทาง	ผชพ. กีรติ อาภาพันธุ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 3
71	ยี่ห้อ Haier	13000	แบบสี่ทิศทาง	ผชพ. กีรติ อาภาพันธุ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 3
72	ยี่ห้อ Haier	36000	แบบสี่ทิศทาง	ผชพ. กีรติ อาภาพันธุ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 3
73	ยี่ห้อ STAR AIR	26000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 4 (ห้องไฟฟ้า)
74	ยี่ห้อ STAR AIR	48000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 4
75	ยี่ห้อ UNI-AIRE	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 4
76	ยี่ห้อ UNI-AIRE	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 4
77	ยี่ห้อ UNI-AIRE	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 4
78	ยี่ห้อ UNI-AIRE	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 4
79	ยี่ห้อ UNI-AIRE	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 4
80	ยี่ห้อ UNI-AIRE	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 4
81	ยี่ห้อ UNI-AIRE	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 4
82	ยี่ห้อ UNI-AIRE	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 4
83	ยี่ห้อ UNI-AIRE	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 4
84	ยี่ห้อ UNI-AIRE	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 4
85	ยี่ห้อ UNI-AIRE	50000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 4
86	ยี่ห้อ UNI-AIRE	18000	แบบสี่ทิศทาง	อาคารอำนวยการ ชั้น 4 ห้องผู้บริหาร กสทช.ณัฐธร ฯ
87	ยี่ห้อ Haier	48000	แบบสี่ทิศทาง	อาคารอำนวยการ ชั้น 4 ห้องทำงาน นายเสน่ห์ สายวงศ์
88	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	18000	แบบแขวน	อาคารอำนวยการ ชั้น 4 ผชพ. ฉันทพัทธ์ฯ (ห้องรับประทานอาหาร)

รายการเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสำนักงาน กสทช.				
ลำดับ	ยี่ห้อ	ขนาด BTU	แบบ/ชนิด	สถานที่ติดตั้ง
89	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	18000	แบบแขวน	อาคารอำนวยการ ชั้น 4 ผชพ.เสน่ห์ฯ (ห้องรับประทานอาหาร)
90	ยี่ห้อ TRANE	25000	แบบแขวน	อาคารอำนวยการ ชั้น 5 (ห้องไฟฟ้า)
91	ยี่ห้อ UNI-AIRE	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 5
92	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 5
93	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 5
94	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 5
95	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 5
96	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 5
97	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 5
98	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 5
99	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 5
100	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 5
101	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 5
102	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 5
103	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 5
104	ยี่ห้อ TRANE	26000	แบบแขวน	อาคารอำนวยการ ชั้น 6 (ห้องไฟฟ้า)
105	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 6
106	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 6
107	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 6
108	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 6
109	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 6
110	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 6
111	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 6
112	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 6
113	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 6
114	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 6
115	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 6
116	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 6
117	ยี่ห้อ UNI-AIRE	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 6
118	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 7 (ทางเดิน)
119	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 7 (ทางเดิน)
120	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 7
121	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 7
122	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 7
123	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 7
124	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 7
125	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 7
126	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 7
127	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 7
128	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 7
129	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 7
130	ยี่ห้อ UNI-AIRE	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 7
131	ยี่ห้อ STAR AIR	26000	แบบแขวน	อาคารอำนวยการ ชั้น 7 (ห้องไฟฟ้า)
132	ยี่ห้อ CARRIER	18000	แบบสี่ทิศทาง	ห้องประชุม ดย. (อาคารอำนวยการ ชั้น 7: สำนัก ดย.)

รายการเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสำนักงาน กสทช.				
ลำดับ	ยี่ห้อ	ขนาด BTU	แบบ/ชนิด	สถานที่ติดตั้ง
133	ยี่ห้อ STAR AIR	26000	แบบแขวน	อาคารอำนวยการ ชั้น 8 (ห้องไฟฟ้า)
134	ยี่ห้อ UNI-AIRE	32000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 8
135	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 8
136	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 8
137	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 8
138	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 8
139	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 8
140	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 8
141	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 8
142	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 8
143	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 8
144	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 8
145	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 8
146	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 8
147	ยี่ห้อ STAR AIR	26000	แบบแขวน	อาคารอำนวยการ ชั้น 9 (ห้องไฟฟ้า)
148	ยี่ห้อ UNI-AIRE	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 9
149	ยี่ห้อ UNI-AIRE	32000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 9
150	ยี่ห้อ TRANE	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 9
151	ยี่ห้อ UNI-AIRE	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 9
152	ยี่ห้อ UNI-AIRE	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 9
153	ยี่ห้อ UNI-AIRE	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 9
154	ยี่ห้อ UNI-AIRE	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 9
155	ยี่ห้อ UNI-AIRE	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 9
156	ยี่ห้อ UNI-AIRE	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 9
157	ยี่ห้อ UNI-AIRE	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 9
158	ยี่ห้อ UNI-AIRE	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 9
159	ยี่ห้อ UNI-AIRE	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 9
160	ยี่ห้อ Haier	48000	แบบสี่ทิศทาง	อาคารอำนวยการ ชั้น 9
161	ยี่ห้อ Haier	48000	แบบสี่ทิศทาง	อาคารอำนวยการ ชั้น 9
162	ยี่ห้อ STAR AIR	26000	แบบแขวน	อาคารอำนวยการ ชั้น 10 (ห้องไฟฟ้า)
163	ยี่ห้อ UNI-AIRE	32000	แบบเปลือย	โถงทางเดิน อาคารอำนวยการ ชั้น 10 (ริมทางเดินฝั่งขวา)
164	ยี่ห้อ UNI-AIRE	32000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 10 (ทางเดินฝั่งซ้าย)
165	ยี่ห้อ TRANE	40000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 10 (ทางเดิน)
166	ยี่ห้อ TRANE	24000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 10
167	ยี่ห้อ TRANE	24000	แบบเปลือย	ห้องทำงาน กสทช. ธนพันธ์ฯ อาคารอำนวยการ ชั้น 10
168	ยี่ห้อ TRANE	30000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 10
169	ยี่ห้อ TRANE	24000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 10
170	ยี่ห้อ TRANE	30000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 10
171	ยี่ห้อ TRANE	30000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 10 ห้อง Living room
172	ยี่ห้อ TRANE	24000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 10 ห้อง Living room
173	ยี่ห้อ TRANE	24000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 10 (ห้องกลาง)
174	ยี่ห้อ TRANE	18000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 10 (ห้องกลาง)
175	ยี่ห้อ Haier	24000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 10 (ห้องกลาง)
176	ยี่ห้อ TRANE	12000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 10 (ห้องกลาง)

รายการเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสำนักงาน กสทช.				
ลำดับ	ยี่ห้อ	ขนาด BTU	แบบ/ชนิด	สถานที่ติดตั้ง
177	ยี่ห้อ Haier	48000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการชั้น 10 ผชพ. อรดาฯ
178	ยี่ห้อ TRANE	48000	แบบเปลือย	(ห้องประชุม) ห้องประชุม ผชพ.อรดา อาคารอำนวยการชั้น 10
179	ยี่ห้อ TRANE	48000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 10 (สำนัก ปบ.)
180	ยี่ห้อ TRANE	48000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 10 (สำนัก ปบ.)
181	ยี่ห้อ TRANE	15000	แบบแขวน	อาคารอำนวยการ ชั้น 10 (ห้องผลิตเอกสาร)
182	ยี่ห้อ TRANE	24000	แบบสี่ทิศทาง	ห้องประชุมอาคารอำนวยการชั้น 11
183	ยี่ห้อ CARRIER	30000	แบบสี่ทิศทาง	อำนวยการชั้น 11 ส่วนท่านพิรงรองฯ
184	ยี่ห้อ TRANE	12000	แบบติดผนัง	อาคารอำนวยการ ชั้น 11
185	ยี่ห้อ Haier	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 11 (ทางเดินขวา)
186	ยี่ห้อ UNI-AIRE	32000	แบบเปลือย	โถงทางเดินอาคารอำนวยการ ชั้น 11
187	ยี่ห้อ STAR AIR	26000	แบบแขวน	อาคารอำนวยการ ชั้น 11 (ห้องไฟฟ้า)
188	ยี่ห้อ TRANE	12000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 11
189	ยี่ห้อ TRANE	24000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 11
190	ยี่ห้อ TRANE	24000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 11
191	ยี่ห้อ Haier	48000	แบบเปลือย	ส่วนงานเลขานุการ กสทช. ต่อพงศ์ฯ อาคารอำรนวยการ ชั้น 11
192	ยี่ห้อ TRANE	12000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 11 (ห้องประชุมส่วนกลาง)
193	ยี่ห้อ TRANE	24000	แบบเปลือย	ส่วนงานเลขานุการ กสทช. ต่อพงศ์ฯ อาคารอำนวยการ ชั้น 11
194	ยี่ห้อ TRANE	16000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 11
195	ยี่ห้อ TRANE	38000	แบบเปลือย	กสทช. รองศาสตราจารย์ สมภพฯ อาคารอำรนวยการ ชั้น 11
196	ยี่ห้อ TRANE	12000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 11
197	ยี่ห้อ TRANE	18000	แบบเปลือย	ส่วนงานเลขานุการ กสทช. นายต่อพงศ์ฯ อาคารอำรนวยการ ชั้น 11
198	ยี่ห้อ TRANE	24000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 11 (ส่วนกลาง)
199	ยี่ห้อ TRANE	26000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 11
200	ยี่ห้อ TRANE	12000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 11
201	ยี่ห้อ TRANE	24000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 11
202	ยี่ห้อ TRANE	38000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 11
203	ยี่ห้อ TRANE	24000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 11
204	ยี่ห้อ TRANE	18000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 11
205	ยี่ห้อ TRANE	12000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 11
206	ยี่ห้อ TRANE	30000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 11
207	ยี่ห้อ Hisense	48000	แบบสี่ทิศทาง	อาคารอำนวยการ ชั้น 11 กสทช. ศุภัช ศุภชลาศัย
208	ยี่ห้อ TRANE	24000	แบบแขวน	อาคารอำนวยการ ชั้น 12 (ห้องไฟฟ้า)
209	ยี่ห้อ UNI-AIRE	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 12 (ทางเดิน)
210	ยี่ห้อ UNI-AIRE	36000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 12 (ทางเดิน)
211	ยี่ห้อ UNI-AIRE	32000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 12 (ทางเดิน)
212	ยี่ห้อ TRANE	24000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 12
213	ยี่ห้อ TRANE	24000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 12
214	ยี่ห้อ TRANE	12000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 12
215	ยี่ห้อ TRANE	24000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 12
216	ยี่ห้อ UNI-AIRE	38000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 12
217	ยี่ห้อ TRANE	30000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 12
218	ยี่ห้อ TRANE	40000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 12
219	ยี่ห้อ TRANE	15000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 12
220	ยี่ห้อ TRANE	38000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 12

รายการเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสำนักงาน กสทช.				
ลำดับ	ยี่ห้อ	ขนาด BTU	แบบ/ชนิด	สถานที่ติดตั้ง
221	ยี่ห้อ TRANE	30000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 12 (ห้องรับรอง ประธาน กสทช.)
222	ยี่ห้อ TRANE	30000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 12 (ห้องรับรอง ประธาน กสทช.)
223	ยี่ห้อ TRANE	38000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 12 (ห้องประชุมใหญ่)
224	ยี่ห้อ TRANE	38000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 12 (ห้องประชุมใหญ่)
225	ยี่ห้อ TRANE	38000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 12 (ห้องประชุม)
226	ยี่ห้อ TRANE	38000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 12 (ห้องประชุม)
227	ยี่ห้อ TRANE	15000	แบบเปลือย	อาคารอำนวยการ ชั้น 12 (ห้องประชุม)
228	ยี่ห้อ TRANE	18000	แบบติดผนัง	อาคารอำนวยการ ชั้น 12
229	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	25000	แบบสี่ทิศทาง	อาคารอำนวยการ ชั้น 12 (ห้องรับประธานอาหาร ประธาน กสทช.)
230	ยี่ห้อ STAR AIR	25000	แบบแขวน	อาคารอำนวยการ ชั้น 13 (ห้องประชุม)
231	ยี่ห้อ EMINENT	18000	แบบแขวน	ส่วนงานเลขาธิการ รก. รสทช. (ภค.) อาคารอำนวยการ ชั้น 13
232	ยี่ห้อ STAR AIR	25000	แบบแขวน	ส่วนงานเลขาธิการ รก. รสทช. (ภค.) อาคารอำนวยการ ชั้น 13
233	ยี่ห้อ TRANE	18000	แบบแขวน	ส่วนงานเลขาธิการ รก. รสทช. (ภค.) อาคารอำนวยการ ชั้น 13
234	ยี่ห้อ TRANE	18000	แบบแขวน	ส่วนงานเลขาธิการ รก. รสทช. (ภค.) อาคารอำนวยการ ชั้น 13
235	ยี่ห้อ STAR AIR	38000	แบบแขวน	อาคารอำนวยการ ชั้น 13 (ห้องลิฟท์)
236	ยี่ห้อ STAR AIR	40000	แบบแขวน	อาคารอำนวยการ ชั้น 13 (ห้องลิฟท์)
237	ยี่ห้อ STAR AIR	40000	แบบแขวน	อาคารอำนวยการ ชั้น 13 (ห้องลิฟท์)
238	ยี่ห้อ STAR AIR	40000	แบบแขวน	อาคารอำนวยการ ชั้น 13 (ห้องลิฟท์)
239	ยี่ห้อ STAR AIR	18000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 1 (สำนัก คท. เคาท์เตอร์ทางเข้า)
240	ยี่ห้อ STAR AIR	18000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 1 (สำนัก คท. เคาท์เตอร์ทางเข้า)
241	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 1 (สำนัก คท. จัดสรรคลื่นความถี่ฯ)
242	ยี่ห้อ TRANE	40000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 1 (สำนัก คท. จัดสรรคลื่นความถี่ฯ)
243	ยี่ห้อ TRANE	30000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 1 (สำนัก คท. จัดสรรคลื่นความถี่ฯ)
244	ยี่ห้อ TRANE	40000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 1 (สำนัก คท. จัดสรรคลื่นความถี่ฯ)
245	ยี่ห้อ TRANE	40000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 1 (สำนัก คท. จัดสรรคลื่นความถี่ฯ)
246	ยี่ห้อ TRANE	40000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 1 (ห้องประชุม สำนัก คท. จัดสรรคลื่นความถี่ฯ)
247	ยี่ห้อ TRANE	40000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 1 (ห้อง อคท. จัดสรรคลื่นความถี่ฯ)
248	ยี่ห้อ TRANE	25000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 1 (สำนัก คท. ใบอนุญาตฯ)
249	ยี่ห้อ TRANE	25000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 1 (สำนัก คท. ใบอนุญาตฯ)
250	ยี่ห้อ TRANE	25000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 1 (สำนัก คท. ใบอนุญาตฯ)
251	ยี่ห้อ TRANE	30000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 1 (สำนัก คท. ใบอนุญาตฯ)
252	อิมิเน้น	36000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 1 สำนัก คท.1
253	ยี่ห้อ STAR AIR	18000	แบบติดผนัง	อาคาร 2 ชั้น 2 (สำนัก ปท.1 ทางเดิน)
254	ยี่ห้อ STAR AIR	18000	แบบติดผนัง	อาคาร 2 ชั้น 2 (สำนัก ปท.1)
255	ยี่ห้อ STAR AIR	18000	แบบติดผนัง	อาคาร 2 ชั้น 2 (สำนัก ปท.1)
256	ยี่ห้อ STAR AIR	18000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 2 (ห้อง SERVER หลังเคาท์เตอร์)
257	ยี่ห้อ STAR AIR	18000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 2 (ห้อง SERVER หลังเคาท์เตอร์)
258	ยี่ห้อ STAR AIR	24000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 2 (สำนัก ปท.1)
259	ยี่ห้อ STAR AIR	24000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 2 (สำนัก ปท.1)
260	ยี่ห้อ STAR AIR	24000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 2 (สำนัก ปท.1)
261	ยี่ห้อ STAR AIR	24000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 2 (สำนัก ปท.1 ห้องเก็บเอกสารติดครัว)
262	ยี่ห้อ STAR AIR	24000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 2 (สำนัก ปท.1)
263	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 2 (สำนัก ปท.1)
264	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 2 (สำนัก ปท.1)

รายการเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสำนักงาน กสทช.				
ลำดับ	ยี่ห้อ	ขนาด BTU	แบบ/ชนิด	สถานที่ติดตั้ง
265	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 2 (สำนัก ปท.1 ห้องรับรอง)
266	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 2 (สำนัก ปท.1 ห้องประชุม 1)
267	ยี่ห้อ PANASONIC	18000	แบบติดผนัง	อาคาร 2 ชั้น 2 (สำนัก ปท.1 ห้องประชุม 2)
268	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 2 (ห้อง อปท.1)
269	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 2 (เคาท์เตอร์ ลย.)
270	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 2 (เคาท์เตอร์ ลย.)
271	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	25000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 3 (ห้อง อจท.)
272	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	25000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 3 (ห้อง อปท.2)
273	ยี่ห้อ STAR AIR	25000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 3 (สำนัก จท.)
274	ยี่ห้อ STAR AIR	25000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 3 (สำนัก จท.)
275	ยี่ห้อ STAR AIR	25000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 3 (สำนัก จท.)
276	ยี่ห้อ STAR AIR	25000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 3 (สำนัก จท. ห้องเก็บเอกสาร)
277	ยี่ห้อ STAR AIR	25000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 3 (สำนัก จท. ห้องเก็บเอกสาร)
278	ยี่ห้อ STAR AIR	25000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 3 (สำนัก จท.)
279	ยี่ห้อ STAR AIR	25000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 3 (สำนัก จท.)
280	ยี่ห้อ STAR AIR	25000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 3 (สำนัก ปท.2)
281	ยี่ห้อ STAR AIR	25000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 3 (สำนัก ปท.2 ห้องประชุม)
282	ยี่ห้อ STAR AIR	25000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 3 (สำนัก ปท.2 ห้องประชุม)
283	ยี่ห้อ STAR AIR	25000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 3 (สำนัก ปท.2 ห้องประชุม)
284	ยี่ห้อ STAR AIR	25000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 3 (สำนัก ปท.2)
285	ยี่ห้อ STAR AIR	25000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 3 (สำนัก ปท.2)
286	ยี่ห้อ STAR AIR	25000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 3 (สำนัก ปท.2)
287	ยี่ห้อ STAR AIR	25000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 3 (สำนัก ปท.2 ทางเดิน)
288	ยี่ห้อ Haier	24000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 3 (สำนัก ปท2.)
289	ยี่ห้อ Haier	24000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 3 (สำนัก จท.)
290	ยี่ห้อ Haier	24000	แบบแขวน	อาคาร 2 ชั้น 3 (สำนัก จท.)
291	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	36000	แบบแขวน	สำนัก ทท. อาคาร 3 ชั้น 1 ฝั่งซ้าย
292	ยี่ห้อ UNI-AIRE	60000	แบบเปลือย	อาคาร 3 ชั้น 1
293	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	18000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 1 (สำนัก คท. ห้องปฏิบัติการทดสอบ)
294	ยี่ห้อ DAIKIN	18000	แบบติดผนัง	สำนัก ทท. (ห้องควบคุม)
295	ยี่ห้อ DAIKIN	24000	แบบติดผนัง	สำนัก ทท. (ห้องปฏิบัติการทดสอบ SAR)
296	ยี่ห้อ DAIKIN	24000	แบบติดผนัง	สำนัก ทท. (ห้องปฏิบัติการทดสอบ SAR)
297	ยี่ห้อ STAR AIR	32000	แบบสี่ทิศทาง	อาคาร 3 ชั้น 1 (สำนัก ทท. เคาท์เตอร์)
298	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบแขวน	สำนัก ทท.
299	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบแขวน	สำนัก ทท.
300	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบแขวน	สำนัก ทท.
301	ยี่ห้อ STAR AIR	32000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 1 (สำนัก คท. ห้องประชุม)
302	ยี่ห้อ MITSUBISHI HEAVY	13000	แบบติดผนัง	สำนัก ทท.
303	ยี่ห้อ SUMSUNG	24500	แบบติดผนัง	สำนัก ทท. (ห้องตรวจสอบ)
304	ยี่ห้อ SUMSUNG	24500	แบบติดผนัง	สำนัก ทท. (ห้องตรวจสอบ)
305	ยี่ห้อ MITSUBISH	18000	แบบติดผนัง	อาคาร 3 ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการทดสอบ (ทท.)
306	ยี่ห้อ MITSUBISH	18000	แบบติดผนัง	อาคาร 3 ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการทดสอบ (ทท.)
307	ยี่ห้อ MITSUBISH	18000	แบบแขวน	สำนัก ทท. ห้องปฏิบัติการทดสอบ (ทท.)
308	ยี่ห้อ MITSUBISH	18000	แบบแขวน	สำนัก ทท. ห้องปฏิบัติการทดสอบ (ทท.)

รายการเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสำนักงาน กสทช.				
ลำดับ	ยี่ห้อ	ขนาด BTU	แบบ/ชนิด	สถานที่ติดตั้ง
309	ยี่ห้อ MITSUBISH	18000	แบบแขวน	สำนัก ทท. ห้องปฏิบัติการทดสอบ (ทท.)
310	ยี่ห้อ MITSUBISH	18000	แบบแขวน	สำนัก ทท. ห้องปฏิบัติการทดสอบ (ทท.)
311	ยี่ห้อ TRANE	25000	แบบติดผนัง	อาคาร 3 ชั้น 2 (สำนัก กภ.)
312	ยี่ห้อ TRANE	40000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 2 (สำนัก ภภ.)
313	ยี่ห้อ TRANE	40000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 2 (สำนัก คภ.)
314	ยี่ห้อ TRANE	40000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 2 (สำนัก ทท.)
315	ยี่ห้อ TRANE	40000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 2 (สำนัก ทท.)
316	ยี่ห้อ TRANE	40000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 2 (สำนัก คภ. ห้อง อคภ.)
317	ยี่ห้อ TRANE	40000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 2 (สำนัก คภ. บริเวณ Printer)
318	ยี่ห้อ TRANE	40000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 2 (สำนัก คภ.)
319	ยี่ห้อ TRANE	40000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 2 (สำนัก คภ.)
320	ยี่ห้อ TRANE	40000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 2 (สำนัก ทท.)
321	ยี่ห้อ TRANE	40000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 2 (สำนัก กภ. ห้องซ่อมบำรุงเครื่องมือ)
322	ยี่ห้อ TRANE	40000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 2
323	ยี่ห้อ TRANE	40000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 2 (ห้องประชุม)
324	ยี่ห้อ TRANE	25000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 2 สำนัก ทท.
325	ยี่ห้อ STAR AIR	25000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 2
326	ยี่ห้อ STAR AIR	25000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 2
327	ยี่ห้อ STAR AIR	25000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 2
328	ยี่ห้อ STAR AIR	25000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 2
329	ยี่ห้อ MITSUBISHI	18000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 3 (สำนัก ดท.)
330	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	36000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 3 (สำนัก ดท.)
331	ยี่ห้อ UNI-AIRE	38000	แบบเปลือย	อาคาร 3 ชั้น 3 (สำนัก ดท. ห้อง อดท.)
332	ยี่ห้อ STAR AIR	40000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 3 (ห้องลิฟท์)
333	ยี่ห้อ STAR AIR	40000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 3 (ห้องลิฟท์)
334	ยี่ห้อ STAR AIR	40000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 3 (ห้องลิฟท์)
335	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 3 (สำนัก ดท.)
336	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 3 (สำนัก ดท.)
337	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 3 (สำนัก ดท.)
338	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 3 (สำนัก ดท.)
339	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 3 (สำนัก ดท.)
340	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 3 (สำนัก ดท.)
341	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 3 (สำนัก ดท. ห้องประชุม)
342	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 3 (สำนัก ดท.)
343	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 3 (สำนัก ดท.)
344	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 3 (สำนัก ดท. ห้อง DRIVE TEST)
345	ยี่ห้อ STAR AIR	25000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 3 (สำนัก ดท.)
346	ยี่ห้อ STAR AIR	25000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 3 (สำนัก ดท.)
347	ยี่ห้อ MITSUBISHI	24000	แบบแขวน	อาคาร 3 ชั้น 3 (สำนัก ดท.)
348	ยี่ห้อ UNI-AIRE	36000	แบบเปลือย	อาคาร 3 ชั้น 3 (สำนัก ดท.)
349	ยี่ห้อ CARRIER	36000	แบบติดผนัง	อาคาร 3 ชั้น 3 (สำนัก ดท.) ห้อง server ไดร์ฟเทส
350	ยี่ห้อ STAR AIR	157000	แบบตู้ตั้งพื้น	อาคารโรงอาหาร
351	ยี่ห้อ STAR AIR	157000	แบบตู้ตั้งพื้น	อาคารโรงอาหาร
352	ยี่ห้อ STAR AIR	157000	แบบตู้ตั้งพื้น	อาคารโรงอาหาร

รายการเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสำนักงาน กสทช.				
ลำดับ	ยี่ห้อ	ขนาด BTU	แบบ/ชนิด	สถานที่ติดตั้ง
353	ยี่ห้อ STAR AIR	157000	แบบตู้ตั้งพื้น	อาคารโรงอาหาร
354	ยี่ห้อ PANASONIC	12000	แบบติดผนัง	อาคารโรงอาหาร (ห้องพยาบาล)
355	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	25000	แบบติดผนัง	อาคารโรงอาหาร (ห้องพยาบาล)
356	ยี่ห้อ Haier	37000	แบบติดผนัง	อาคารโรงอาหาร (ห้องพยาบาล)
357	ยี่ห้อ MITSUBISHI	25000	แบบสี่ทิศทาง	อาคารโรงอาหาร (ห้องพยาบาล)
358	ยี่ห้อ MITSUBISHI	25000	แบบสี่ทิศทาง	อาคารโรงอาหาร (ห้องพยาบาล)
359	ยี่ห้อ DAIKIN	30000	แบบแขวน	อาคารโรงอาหาร (ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์)
360	ยี่ห้อ DAIKIN	30000	แบบแขวน	อาคารโรงอาหาร (ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์)
361	ยี่ห้อ DAIKIN	30000	แบบแขวน	อาคารโรงอาหาร (ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์)
362	ยี่ห้อ DAIKIN	30000	แบบแขวน	อาคารโรงอาหาร (ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์)
363	ยี่ห้อ DAIKIN	9000	แบบแขวน	อาคารโรงอาหาร (ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์)
364	ยี่ห้อ DAIKIN	48000	แบบเปลือย	อาคารโรงอาหาร (ร้านกาแฟ)
365	ยี่ห้อ DAIKIN	48000	แบบแขวน	อาคารโรงอาหาร (ร้านกาแฟ)
366	ยี่ห้อ CENTRAL AIR	60000	แบบตู้ตั้งพื้น	อาคารหอประชุม ชั้น 1
367	ยี่ห้อ CENTRAL AIR	60000	แบบตู้ตั้งพื้น	อาคารหอประชุม ชั้น 1
368	ยี่ห้อ UNI-AIRE	12000	แบบเปลือย	อาคารหอประชุม ชั้น 1
369	ยี่ห้อ UNI-AIRE	60000	แบบเปลือย	อาคารหอประชุม ชั้น 1 (ห้องโถง)
370	ยี่ห้อ UNI-AIRE	60000	แบบเปลือย	อาคารหอประชุม ชั้น 1 (ห้องโถง)
371	ยี่ห้อ Mitsubishi	9000	แบบติดผนัง	อาคารหอประชุม ชั้น 1 (อาคารหอประชุม ชั้น 1 ห้องควบคุมเสียง)
372	ยี่ห้อ UNI-AIRE	150000	แบบเปลือย	หอประชุมชั้น 2
373	ยี่ห้อ UNI-AIRE	150000	แบบเปลือย	หอประชุมชั้น 2
374	ยี่ห้อ CARRIER	60000	แบบตู้ตั้งพื้น	อาคารหอประชุม ชั้น 1
375	ยี่ห้อ CARRIER	60000	แบบตู้ตั้งพื้น	อาคารหอประชุม ชั้น 1
376	ยี่ห้อ DAIKIN	12000	แบบติดผนัง	อาคารหอประชุม ชั้น 1 (ห้อง ON AIR)
377	ยี่ห้อ DAIKIN	12000	แบบติดผนัง	อาคารหอประชุม ชั้น 1 (ห้อง ON AIR)
378	ยี่ห้อ CARRIER	60000	แบบสี่ทิศทาง	อาคารหอประชุม ชั้น 1 (ห้องโถง บนเพดาน)
379	ยี่ห้อ CARRIER	60000	แบบสี่ทิศทาง	อาคารหอประชุม ชั้น 1 (ห้องโถง บนเพดาน)
380	ยี่ห้อ UNI-AIRE	36000	แบบเปลือย	อาคารหอประชุม ชั้น 2
381	ยี่ห้อ UNI-AIRE	36000	แบบเปลือย	อาคารหอประชุม ชั้น 2
382	ยี่ห้อ UNI-AIRE	36000	แบบแขวน	อาคารหอประชุม ชั้น 2
383	ยี่ห้อ STAR AIR	25000	แบบแขวน	อาคารหอประชุม ชั้น 2
384	ยี่ห้อ UNI-AIRE	250000	แบบเปลือย	หอประชุมชั้น 2
385	ยี่ห้อ UNI-AIRE	250000	แบบเปลือย	หอประชุมชั้น 2
386	ยี่ห้อ UNI-AIRE	60000	แบบเปลือย	อาคารหอประชุม ชั้น 2
387	ยี่ห้อ UNI-AIRE	60000	แบบเปลือย	อาคารหอประชุม ชั้น 2
388	ยี่ห้อ UNI-AIRE	60000	แบบเปลือย	อาคารหอประชุม ชั้น 2
389	ยี่ห้อ CARRIER	38000	แบบเปลือย	อาคารหอประชุม ชั้น 2 (ทางเชื่อมหอประชุม)
390	ยี่ห้อ CARRIER	38000	แบบเปลือย	อาคารหอประชุม ชั้น 2 (ทางเชื่อมหอประชุม)
391	ยี่ห้อ STAR AIR	13000	แบบแขวน	อาคารหอประชุม ชั้น 2 (ห้องลิฟท์)
392	ยี่ห้อ STAR AIR	13000	แบบแขวน	อาคารหอประชุม ชั้น 2 (ห้องลิฟท์)
393	ยี่ห้อ CARRIER	60000	แบบสี่ทิศทาง	อาคารหอประชุม ชั้น 2 (ห้องโถง)
394	ยี่ห้อ CARRIER	60000	แบบสี่ทิศทาง	อาคารหอประชุม ชั้น 2 (ห้องโถง)
395	ยี่ห้อ UNI-AIRE	60000	แบบตู้ตั้งพื้น	อาคารหอประชุม ชั้น 2
396	ยี่ห้อ UNI-AIRE	60000	แบบตู้ตั้งพื้น	อาคารหอประชุม ชั้น 2

รายการเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสำนักงาน กสทช.				
ลำดับ	ยี่ห้อ	ขนาด BTU	แบบ/ชนิด	สถานที่ติดตั้ง
397	ยี่ห้อ UNI-AIRE	60000	แบบตู้ตั้งพื้น	อาคารหอประชุม ชั้น 2
398	ยี่ห้อ UNI-AIRE	60000	แบบตู้ตั้งพื้น	อาคารหอประชุม ชั้น 2
399	ยี่ห้อ Haier	36000	แบบแขวน	อาคารจอดรถ ชั้น 1 (ห้องช่างซ่อมบำรุง)
400	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบแขวน	ห้องยานพาหนะ
401	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบแขวน	ห้องยานพาหนะ
402	ยี่ห้อ MITSUBISHI	30000	แบบติดผนัง	ห้อง รสทช. ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล อาคารจอดรถ ชั้น 2
403	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	25000	แบบแขวน	ห้องส่วนงานเลขา รสทช. ไตรรัตน์
404	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	36000	แบบแขวน	ห้องประชุม ในส่วน รสทช. ไตรรัตน์
405	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	36000	แบบแขวน	ห้องส่วนงานเลขา รสทช. ไตรรัตน์ (ส่วนธุรการ)
406	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	36000	แบบแขวน	ห้องส่วนงานเลขา รสทช. ไตรรัตน์ (ห้องครัว)
407	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	36000	แบบแขวน	ห้องส่วนงานเลขา รสทช. ไตรรัตน์ (ด้านหน้า)
408	ยี่ห้อ DAIKIN	24000	แบบแขวน	ห้องส่วนงานเลขา รสทช. ไตรรัตน์ (ด้านหน้า)
409	ยี่ห้อ MITSUBISHI	24000	แบบแขวน	ห้องทำงาน รสทช. ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล
410	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	36000	แบบแขวน	สำนัก อบ.
411	ยี่ห้อ Haier	39000	แบบแขวน	สำนัก อบ. (ส่วนสารบัน)
412	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	36000	แบบแขวน	สำนัก อบ.
413	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบแขวน	สำนัก อบ. ห้องเก็บของ
414	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบแขวน	สำนัก อบ. ห้องเก็บของ
415	ยี่ห้อ CARRIER	18000	แบบแขวน	สำนัก อบ. ส่วนรักษาความปลอดภัย
416	ยี่ห้อ CARRIER	18000	แบบแขวน	สำนัก อบ. ส่วนรักษาความปลอดภัย
417	ยี่ห้อ STAR AIR	33000	แบบแขวน	อาคารจอดรถ ชั้น 2 ทางเดินส่วนกลาง
418	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบแขวน	สำนัก พย.
419	ยี่ห้อ MITSUBISHI	24000	แบบแขวน	สำนัก พย. ห้องคุณสุรชัย พรภัทรกุล
420	ยี่ห้อ STAR AIR	44000	แบบแขวน	สำนัก พย.
421	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบแขวน	สำนัก อบ. ห้องเก็บของ
422	ยี่ห้อ STAR AIR	44000	แบบแขวน	พย. (ห้องฟิสเนส)
423	ยี่ห้อ STAR AIR	44000	แบบแขวน	พย. (ห้องฟิสเนส)
424	ยี่ห้อ STAR AIR	60900	แบบแขวน	พย. (ห้องฟิสเนส)
425	ยี่ห้อ STAR AIR	60000	แบบแขวน	สำนัก ตย.
426	ยี่ห้อ STAR AIR	60000	แบบแขวน	สำนัก ตย.
427	ยี่ห้อ STAR AIR	60000	แบบแขวน	สำนัก ตย.
428	ยี่ห้อ Central	12000	แบบติดผนัง	สำนัก ตย.
429	ยี่ห้อ DAIKIN	12000	แบบติดผนัง	สำนัก อบ. (ห้องผู้อำนวยการส่วน อบ. ส่วนธุรการ)
430	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	36000	แบบแขวน	สำนัก วย. (ห้อง อวย.)
431	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	36000	แบบแขวน	สำนัก วย.
432	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	36000	แบบแขวน	สำนัก วย.
433	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	36000	แบบแขวน	สำนัก วย.
434	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	36000	แบบแขวน	ห้องประชุม หน้าห้องส่วนงานเลขา รสทช. ไตรรัตน์
435	ยี่ห้อ UNI-AIRE	25000	แบบติดผนัง	อาคารจอดรถ ชั้น 2 (ห้องอาหาร ส่วนรักษาความปลอดภัย)
436	ยี่ห้อ STAR AIR	40000	แบบแขวน	อาคารจอดรถ ชั้น 7 (ห้องคอนโทลลิฟต์)
437	ยี่ห้อ STAR AIR	40000	แบบแขวน	อาคารจอดรถ ชั้น 7 (ห้องคอนโทลลิฟต์)
438	ยี่ห้อ STAR AIR	40000	แบบแขวน	อาคารจอดรถ ชั้น 7 (ห้องคอนโทลลิฟต์)
439	ยี่ห้อ DAIKIN	48000	แบบแขวน	อาคาร 4 ชั้น 1 (สำนัก พย.)
440	ยี่ห้อ DAIKIN	48000	แบบแขวน	อาคาร 4 ชั้น 1 (สำนัก พย.)

รายการเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสำนักงาน กสทช.				
ลำดับ	ยี่ห้อ	ขนาด BTU	แบบ/ชนิด	สถานที่ติดตั้ง
441	ยี่ห้อ DAIKIN	48000	แบบแขวน	อาคาร 4 ชั้น 1 (สำนัก พย.)
442	ยี่ห้อ DAIKIN	48000	แบบแขวน	อาคาร 4 ชั้น 1 (สำนัก พย.)
443	ยี่ห้อ DAIKIN	48000	แบบแขวน	อาคาร 4 ชั้น 1 (สำนัก พย.)
444	ยี่ห้อ DAIKIN	48000	แบบแขวน	อาคาร 4 ชั้น 1 (สำนัก พย.)
445	ยี่ห้อ DAIKIN	18000	แบบแขวน	อาคาร 4 ชั้น 1 (สำนัก พย. เคาท์เตอร์)
446	ยี่ห้อ DAIKIN	24000	แบบแขวน	อาคาร 4 ชั้น 1 (สำนัก พย. ห้องประชุม)
447	ยี่ห้อ DAIKIN	13000	แบบแขวน	อาคาร 4 ชั้น 1 (สำนัก พย. ห้องเก็บเอกสาร)
448	ยี่ห้อ DAIKIN	13000	แบบแขวน	อาคาร 4 ชั้น 1 (ห้อง อพย.)
449	ยี่ห้อ DAIKIN	36000	แบบแขวน	อาคาร 4 ชั้น 1 (สำนัก ลย. เคาท์เตอร์)
450	ยี่ห้อ DAIKIN	36000	แบบแขวน	อาคาร 4 ชั้น 1 (สำนัก ลย.)
451	ยี่ห้อ DAIKIN	36000	แบบแขวน	อาคาร 4 ชั้น 1 (สำนัก ลย.)
452	ยี่ห้อ DAIKIN	36000	แบบแขวน	อาคาร 4 ชั้น 1 (สำนัก ลย.)
453	ยี่ห้อ DAIKIN	48000	แบบแขวน	อาคาร 4 ชั้น 1 (สำนัก ลย.)
454	ยี่ห้อ DAIKIN	13000	แบบแขวน	อาคาร 4 ชั้น 1 (สำนัก ลย. ห้องประชุม)
455	ยี่ห้อ DAIKIN	13000	แบบแขวน	อาคาร 4 ชั้น 1 (สำนัก ลย. ห้องครัว)
456	ยี่ห้อ DAIKIN	13000	แบบแขวน	อาคาร 4 ชั้น 1 (สำนัก ลย. ห้องครัว)
457	ยี่ห้อ DAISENKO	24000	แบบสี่ทิศทาง	อาคาร 4 ชั้น 1 (ลย.) (ลย.) ผลย. บัญชี 2
458	ไฮเออร์	48000	แบบสี่ทิศทาง	อาคาร 4 ชั้น 1 (อลย.)
459	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	18000	แบบแขวน	อาคาร 4 ชั้น 1 (ห้องมั่นคง ลย.)
460	ยี่ห้อ TRANE	18000	แบบสี่ทิศทาง	อาคาร 4 ชั้น 2 (สำนัก ยย. ห้องประชุม 2)
461	ยี่ห้อ DAIKIN	18000	แบบแขวน	อาคาร 4 ชั้น 2 (สำนัก ยย. ข้างห้องประชุม 2)
462	ยี่ห้อ DAIKIN	18000	แบบแขวน	อาคาร 4 ชั้น 2 (สำนัก ยย. ข้างห้องประชุม 1)
463	ยี่ห้อ DAIKIN	36000	แบบแขวน	อาคาร 4 ชั้น 2 (สำนัก ยย. ห้องประชุม 1)
464	ยี่ห้อ DAIKIN	36000	แบบแขวน	อาคาร 4 ชั้น 2 (สำนัก ยย. ห้องประชุม 1)
465	ยี่ห้อ DAIKIN	18000	แบบแขวน	อาคาร 4 ชั้น 2 (ห้อง อยย.)
466	ยี่ห้อ DAIKIN	18000	แบบแขวน	อาคาร 4 ชั้น 2 (สำนัก ยย. ห้องครัว)
467	ยี่ห้อ DAIKIN	24000	แบบแขวน	อาคาร 4 ชั้น 2 (สำนัก ยย. ห้องจัดทำเอกสาร)
468	ยี่ห้อ DAIKIN	36000	แบบแขวน	อาคาร 4 ชั้น 2 (สำนัก ยย.)
469	ยี่ห้อ DAIKIN	36000	แบบแขวน	อาคาร 4 ชั้น 2 (สำนัก ยย.)
470	ยี่ห้อ DAIKIN	36000	แบบแขวน	อาคาร 4 ชั้น 2 (สำนัก ยย.)
471	ยี่ห้อ DAIKIN	36000	แบบแขวน	อาคาร 4 ชั้น 2 (สำนัก ยย.)
472	ยี่ห้อ DAIKIN	36000	แบบแขวน	อาคาร 4 ชั้น 2 (สำนัก ยย.)
473	ยี่ห้อ CARRIER	36000	แบบสี่ทิศทาง	อาคาร 4 ชั้น 2 ยย. อาคาร 4 ชั้น 2 (ส่วนแผนงบประมาณ)
474	ยี่ห้อ CARRIER	60000	แบบสี่ทิศทาง	อาคาร 4 ชั้น 2 (หน้าห้องประชุม)
475	ยี่ห้อ EMINENT	12000	แบบติดผนัง	สำนัก รส.
476	ยี่ห้อ EMINENT	12000	แบบติดผนัง	สำนัก รส.
477	ยี่ห้อ EMINENT	30000	แบบแขวน	สำนัก ตบ. (ห้อง อตบ.)
478	ยี่ห้อ EMINENT	30000	แบบแขวน	สำนัก ตบ.
479	ยี่ห้อ EMINENT	30000	แบบแขวน	สำนัก รส.
480	ยี่ห้อ EMINENT	30000	แบบแขวน	สำนัก รส.
481	ยี่ห้อ EMINENT	36000	แบบแขวน	สำนัก ตบ.
482	ยี่ห้อ EMINENT	36000	แบบแขวน	สำนัก รส.
483	ยี่ห้อ EMINENT	36000	แบบแขวน	สำนัก ตบ. (ห้องประชุม)
484	ยี่ห้อ INVERTER	13000	แบบแขวน	สำนัก รส.

รายการเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสำนักงาน กสทช.				
ลำดับ	ยี่ห้อ	ขนาด BTU	แบบ/ชนิด	สถานที่ติดตั้ง
485	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	18000	แบบติดผนัง	สำนัก ดบ.
486	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบตู้ตั้งพื้น	ชั้น 4 ห้อง พชท./ขชท.
487	ยี่ห้อ STAR AIR	25900	แบบตู้ตั้งพื้น	ห้อง อชท.
488	ยี่ห้อ CENTRAL AIR	25000	แบบติดผนัง	ตู้คอนเทนเนอร์หลังอาคารจอดรถ (ตู้เก็บเอกสาร)
489	ยี่ห้อ CENTRAL AIR	25000	แบบติดผนัง	ตู้คอนเทนเนอร์หลังอาคารจอดรถ (ตู้เก็บเอกสาร)
490	ยี่ห้อ CENTRAL AIR	25000	แบบติดผนัง	ตู้คอนเทนเนอร์หลังอาคารจอดรถ (ตู้เก็บเอกสาร)
491	ยี่ห้อ STAR AIR	25000	แบบแขวน	ศูนย์สายลม (ห้องรีพีทเตอร์)
492	ยี่ห้อ STAR AIR	25000	แบบแขวน	ศูนย์สายลม (ห้องรีพีทเตอร์)
493	ยี่ห้อ EMINENT	24000	แบบแขวน	ศูนย์สายลม
494	ยี่ห้อ EMINENT	24000	แบบแขวน	ศูนย์สายลม
495	ไฮเออร์	18000	แบบแขวน	ศูนย์สายลม
496	ยี่ห้อ CENTRAL AIR	20000	แบบติดผนัง	ตู้คอนเทนเนอร์ ริมสระน้ำ (สำนัก คท.1)
497	ยี่ห้อ CENTRAL AIR	20000	แบบติดผนัง	ตู้คอนเทนเนอร์ ริมสระน้ำ (สำนัก คท.1)
498	ยี่ห้อ MITSUBISHI	13000	แบบติดผนัง	ตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ (สำนัก ลย. หลังอาคาร 4)
499	ยี่ห้อ MITSUBISHI	13000	แบบติดผนัง	ตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ (สำนัก ลย. หลังอาคาร 4)
500	ยี่ห้อ MITSUBISHI	13000	แบบติดผนัง	ตู้คอนเทนเนอร์เล็ก (สำนัก ลย. หลังอาคาร 4)
501	ยี่ห้อ MITSUBISHI	24000	แบบติดผนัง	ห้องซ้อมดนตรี (สถานที่เดิม / สหกรณ์ กสทช. ริมสระน้ำ)
502	ยี่ห้อ MITSUBISHI	9000	แบบติดผนัง	ห้องซ้อมดนตรี (ตู้คอนเทนเนอร์ริมสระน้ำ)
503	ยี่ห้อ EMINENT	36000	แบบแขวน	ตู้คอนเทนเนอร์ ใกล้เสาสัญญาณ
504	ยี่ห้อ MITSUBISHI	24000	แบบติดผนัง	ร้านโครงการหลวง
505	ยี่ห้อ MITSUBISHI	24000	แบบติดผนัง	ร้านโครงการหลวง
506	ยี่ห้อ CARRIER	25000	แบบติดผนัง	สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน กสทช.
507	ยี่ห้อ CARRIER	25000	แบบติดผนัง	สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน กสทช.
508	ยี่ห้อ CARRIER	36000	แบบสี่ทิศทาง	อาคารอำนวยการ ชั้น 11 (ห้องทำงาน กสทช. ดร.พิรงรองฯ)
509	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	12000	แบบติดผนัง	พื้นที่ปฏิบัติงานอาคารศูนย์สายลม (สำนัก ดบ.)
510	ยี่ห้อ SAIJO DENKI	12000	แบบติดผนัง	พื้นที่ปฏิบัติงานอาคารศูนย์สายลม (สำนัก ดบ.)
511	ไฮเซ่นส์	35000	แบบสี่ทิศทาง	อาคารศูนย์สายลม สำนัก ดบ.
512	ไฮเซ่นส์	35000	แบบสี่ทิศทาง	อาคารศูนย์สายลม สำนัก ดบ.
513	โฟกัส	25000	แบบติดผนัง	อาคารศูนย์สายลม สำนัก ดบ.
514	ยี่ห้อ CENTRAL AIR	9000	แบบติดผนัง	ป้อมยามหน้าทางเข้า สำนักงาน กสทช.
515	ยี่ห้อ PANASONIC	12000	แบบติดผนัง	ตู้คอนเทนเนอร์ (สำนัก ทท. ข้างอาคาร 3)
516	ยี่ห้อ PANASONIC	12000	แบบติดผนัง	ตู้คอนเทนเนอร์ (สำนัก ทท. ข้างอาคาร 3)
517	ยี่ห้อ TRANE	25000	แบบติดผนัง	อาคารพหลโยธินซ็นเตอร์ ชั้น 2
518	ยี่ห้อ TRANE	25000	แบบติดผนัง	อาคารพหลโยธินซ็นเตอร์ ชั้น 2
519	ยี่ห้อ TRANE	25000	แบบติดผนัง	อาคารพหลโยธินซ็นเตอร์ ชั้น 2
520	ยี่ห้อ TRANE	25000	แบบติดผนัง	อาคารพหลโยธินซ็นเตอร์ ชั้น 2
521	ยี่ห้อ STAR AIR	36000	แบบตู้ตั้งพื้น	อาคารมนริริน ชั้น 4 (ชท.)
522	ยี่ห้อ STAR AIR	25900	แบบตู้ตั้งพื้น	อาคารมนริริน ชั้น 4 (ชท.)
523	ยี่ห้อ TRANE	18000	แบบแขวน	อาคารเอ็กซิมชั้น 20 ห้อง server
524	ยี่ห้อ TRANE	18000	แบบแขวน	อาคารเอ็กซิมชั้น 20 ห้อง server
525	ยี่ห้อ TRANE	25000	แบบเปลือย	อาคารเอ็กซิม ชั้น 20 ห้องประชุม 202
526	ยี่ห้อ TRANE	18000	แบบเปลือย	อาคารเอ็กซิม ชั้น 20 อคส.
527	ยี่ห้อ TRANE	25000	แบบสี่ทิศทาง	อาคารเอ็กซิม ชั้น 21 ปส. (ข้างห้องประชุม)
528	ยี่ห้อ TRANE	36000	แบบสี่ทิศทาง	อาคารเอ็กซิม ชั้น 21 ห้องประชุม 211

ภาคผนวก ๑

รายการเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสำนักงาน กสทช.				
ลำดับ	ยี่ห้อ	ขนาด BTU	แบบ/ชนิด	สถานที่ติดตั้ง
529	ยี่ห้อ TRANE	30000	แบบสี่ทิศทาง	อาคารเอ็กซิม ชั้น 21(ผสทช. สท. มณีรัตน์ฯ)
530	ยี่ห้อ TRANE	36000	แบบสี่ทิศทาง	อาคารเอ็กซิม ชั้น 22 ห้องประชุม 221
531	ยี่ห้อ TRANE	36000	แบบสี่ทิศทาง	อาคารเอ็กซิม ชั้น 22 ห้องประชุม 222
532	ยี่ห้อ TRANE	18000	แบบสี่ทิศทาง	อาคารเอ็กซิม ชั้น 22 อบส.
533	ยี่ห้อ TRANE	18000	แบบสี่ทิศทาง	อาคารเอ็กซิม ชั้น 22 อผส.
534	ยี่ห้อ TRANE	18000	แบบสี่ทิศทาง	อาคารเอ็กซิม ชั้น 22 อสส.
535	ยี่ห้อ TRANE	18000	แบบสี่ทิศทาง	อาคารเอ็กซิม ชั้น 22 อชส.
536	ยี่ห้อ MITSUBISHI	12000	แบบแขวน	อาคารมนริริน ชั้น 2 (นท.)
537	ยี่ห้อ PANASONIC	9000	แบบแขวน	อาคารมนริริน ชั้น 2 (นท.)

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ.....

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุในประเทศ	พัสดุต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม							
อัตรา (ร้อยละ)							

ลงชื่อ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

( )

ภาคผนวก ๓

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ.....

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม							
อัตรา (ร้อยละ)							

ลงชื่อ.....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

( )